



Provincia di Livorno

SERVIZIO VIABILITA'

SRT 206 Pavimentazioni - intervento 2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Di Tommaso Vittoriano	
Progettista		
Rif. Vision. FG-2022_Blu	Livorno	09/11/2022



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SRT 206 Pavimentazioni -

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1	TOS22_04.E02.001 1	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 130.....; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto 690 * 7.50 * 1	5.175,00		
		Totale m²	5.175,00	31,94	165.289,50 (68,78%)
2	TOS22_04.E02.001.00 2	per ogni cm in più o in meno alla voce precedente 690 * 7.50 * 2	10.350,00		
		Totale m²	10.350,00	3,08	31.878,00 (13,27%)
3	TOS22_04.E07.001 1	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12 690 * 2 * 1	1.380,00		
		Totale m	1.380,00	0,38	524,40 (0,22%)
4	TOS22_04.E07.001.00 2	larghezza cm 15 690 * 2	1.380,00		
		Totale m	1.380,00	0,42	579,60 (0,24%)
5	TOS22_05.A03.002 1	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (com.....astri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm. 690 * 7.50 * 5	25.875,00		
		Totale m² x cm	25.875,00	0,64	16.560,00 (6,89%)
6	TOS22_05.A03.002.00 2	per profondita' eccedente i primi 5 cm 690 * 7.50 * 2	10.350,00		
		Totale m² x cm	10.350,00	0,56	5.796,00 (2,41%)
	TOS22_AT.N02.014	ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari son.....te ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è c..... dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA. Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)			
A RIPORTARE					220.627,50

Il Tecnico
Geom. Federico Gizzarelli



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SRT 206 Pavimentazioni -

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE					
RIPORTO						220.627,50
7	TOS22_AT.N02.014.01 8	Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)				
		a/r 3 viaggi 24	24,00			
		Totale h	24,00	97,29	2.334,96 (0,97%)	
8	TOS22_AT.N02.014.01 9	Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)				
		trasporti fresatura+ conglomerato bituminoso 5 * 3 * 4	60,00			
		Totale h	60,00	85,49	5.129,40 (2,13%)	
	TOS22_PPREC.P17.00 3	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame				
9	TOS22_PPREC.P17.00 3.102	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame.				
		vedi voce n. 30 (Prog. 5 q.ta = 25875,00) 0.02	517,50			
		vedi voce n. 40 (Prog. 6 q.ta = 10350,00) 0.02	207,00			
		Totale ton	724,50	16,87	12.222,32 (5,09%)	
Importo Lavori Euro					240.314,18	

Il Tecnico
Geom. Federico Gizzarelli



IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI Euro		240.314,18
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IMPORTO ONERI SICUREZZA Euro	3.294,96	
IVA AL 22% SU IMPORTO A BASE D'ASTA Euro	52.869,12	
IVA AL 22% SU ONERI DELLA SICUREZZA Euro	724,89	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		56.888,97
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		297.203,15

Livorno lì, 09/11/2022

Il Tecnico
Geom. Federico Gizzarelli