

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

| Numero e codice                                                                      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MISURE   |        |        |           | Quantità      | Prezzo (€)     | Totale (€)        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-----------|---------------|----------------|-------------------|
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N° parti | Lungh. | Largh. | Alt./Pesi |               |                |                   |
|                                                                                      | Supercapitolo - <b>Infissi</b><br>Capitolo - <b>rimozione infissi</b><br>Sottocapitolo -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |        |           |               |                |                   |
| <b>1</b><br><b>TOS22/1</b><br><b>_02.A03.</b><br><b>033.002</b><br>(M)               | Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in metallo |          |        |        |           |               |                |                   |
|                                                                                      | IEV 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,000    | 7,000  |        | 2,050     | 57,40         |                |                   |
|                                                                                      | IEV 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,000   | 7,000  |        | 1,550     | 130,20        |                |                   |
|                                                                                      | IEV 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,000    | 7,000  |        | 2,170     | 60,76         |                |                   |
|                                                                                      | <b>Sommano (m²)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |        |           | <b>248,36</b> | <b>31,80 €</b> | <b>7.897,85 €</b> |
| <b>2</b><br><b>TOS22/1</b><br><b>_02.A07.</b><br><b>011.010</b><br>(M)               | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di installazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali                                                                                                                               |          |        |        |           |               |                |                   |
|                                                                                      | IEV 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,000    | 7,000  | 0,050  | 2,050     | 2,87          |                |                   |
|                                                                                      | IEV 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,000   | 7,000  | 0,050  | 1,550     | 6,51          |                |                   |
|                                                                                      | IEV 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,000    | 7,000  | 0,050  | 2,170     | 3,04          |                |                   |
|                                                                                      | <b>Sommano (m³)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |        |           | <b>12,42</b>  | <b>15,36 €</b> | <b>190,77 €</b>   |
| <b>3</b><br><b>TOS22/1</b><br><b>_02.A07.</b><br><b>001.001</b><br>(M)               | Carico, trasporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |        |           |               |                |                   |
|                                                                                      | IEV 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,000    | 7,000  | 0,050  | 2,050     | 2,87          |                |                   |
|                                                                                      | IEV 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,000   | 7,000  | 0,050  | 1,550     | 6,51          |                |                   |
|                                                                                      | IEV 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,000    | 7,000  | 0,050  | 2,170     | 3,04          |                |                   |
|                                                                                      | <b>Sommano (m³)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |        |           | <b>12,42</b>  | <b>59,91 €</b> | <b>744,08 €</b>   |
| <b>4</b><br><b>TOS22/1</b><br><b>_RU.M11.</b><br><b>001.003</b><br>(M)               | Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria - C2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |        |           |               |                |                   |
|                                                                                      | separazione dei materiali 4 ore a finestra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,000   |        | 4,000  |           | 80,00         |                |                   |
|                                                                                      | pulizia vano da silicone e altro 0.5h a finestra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,000   |        | 0,500  |           | 10,00         |                |                   |
|                                                                                      | <b>Sommano (ora)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |        |           | <b>90,00</b>  | <b>28,10 €</b> | <b>2.529,00 €</b> |
| <b>5</b><br><b>TOS22/1</b><br><b>_PRREC.P</b><br><b>17.002.0</b><br><b>02</b><br>(M) | Legno, vetro e plastica vetro ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |        |           |               |                |                   |
|                                                                                      | <b>vetro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |        |           |               |                |                   |
|                                                                                      | IEV 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,000    | 9,680  |        | 0,015     | 0,58          |                |                   |
|                                                                                      | IEV 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,000    | 10,500 |        | 0,015     | 0,63          |                |                   |
|                                                                                      | IEV 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,000   | 7,890  |        | 0,015     | 1,42          |                |                   |
|                                                                                      | Parziale (Tn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |        |           | 2,63          |                | 0,05 €            |
|                                                                                      | <b>Sommano (Tn)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |        |           | <b>2,63</b>   | <b>0,02 €</b>  | <b>0,05 €</b>     |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                            |  |                         |                      |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------|----------------|
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                            |  |                         |                      |                |                |
| <b>6</b><br><b>TOS22/1</b><br><b>_PRREC.P</b><br><b>17.004.0</b><br><b>02</b><br>(M) | Metalli (incluse le loro leghe) alluminio<br>( riferimento cod. CEER/EER 17 04 02)<br><br><b>alluminio</b><br><br>IEV 07<br>IEV 10<br>IEV 26<br><br><div>Parziale (Tn)</div> <div><b>Sommano (Tn)</b></div>                                                                                                                                                                | 4,000<br>4,000<br>12,000 | 36,000<br>25,000<br>25,000 |  | 0,002<br>0,002<br>0,002 | 0,29<br>0,20<br>0,60 |                |                |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                            |  |                         | 1,09                 |                | 0,02 €         |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                            |  |                         | <b>1,09</b>          | <b>0,02 €</b>  | <b>0,02 €</b>  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                            |  |                         |                      |                |                |
| <b>7</b><br><b>TOS22/1</b><br><b>_PRREC.P</b><br><b>17.004.0</b><br><b>07</b><br>(M) | Metalli (incluse le loro leghe) metalli misti<br>( riferimento cod. CEER/EER 17 04 07)<br><br><b>metralli misti</b><br><br>IEV 07<br>IEV 10<br>IEV 26<br><br><div>Parziale (Tn)</div> <div><b>Sommano (Tn)</b></div>                                                                                                                                                       | 4,000<br>4,000<br>12,000 |                            |  | 0,020<br>0,020<br>0,020 | 0,08<br>0,08<br>0,24 |                |                |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                            |  |                         | 0,40                 |                | 0,01 €         |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                            |  |                         | <b>0,40</b>          | <b>0,02 €</b>  | <b>0,01 €</b>  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                            |  |                         |                      |                |                |
| <b>8</b><br><b>TOS22/1</b><br><b>_PRREC.P</b><br><b>17.009.0</b><br><b>04</b><br>(M) | Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione<br>rifiuti misti dell'attività di costruzione e<br>demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici<br>CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03<br>( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)<br><br><b>altro</b><br><br>IEV 07<br>IEV 10<br>IEV 26<br><br><div>Parziale (Tn)</div> <div><b>Sommano (Tn)</b></div> | 4,000<br>4,000<br>12,000 | 43,280<br>44,960<br>27,640 |  | 0,001<br>0,001<br>0,001 | 0,17<br>0,18<br>0,33 |                |                |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                            |  |                         | 0,68                 |                | 29,87 €        |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                            |  |                         | <b>0,68</b>          | <b>43,92 €</b> | <b>29,87 €</b> |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                            |  |                         |                      |                |                |

| Numero e codice    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MISURE   |        |        |           | Quantità      | Prezzo (€)      | Totale (€)          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-----------|---------------|-----------------|---------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N° parti | Lungh. | Largh. | Alt./Pesi |               |                 |                     |
|                    | <b>Totale Infissi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |        |           |               |                 | <b>228.072,77 €</b> |
|                    | <b>Totale rimozione infissi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |        |           |               |                 | <b>11.391,65 €</b>  |
|                    | Supercapitolo - <b>Infissi</b><br>Capitolo - <b>posa infissi</b><br>Sottocapitolo -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |        |           |               |                 |                     |
| <b>9 NP01 (M)</b>  | Fornitura e posa in opera di finestre in alluminio con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e ovimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1).Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato Rosso / GialloCaratteristiche serramneto:- trasmittanza termica < 1.75 W/mqk- vetrocamera sicurezza 2B2 lastre antinfortunistiche- fattore solare<0.41- tenuta all'aria classe 4- tenuta al vento classe C5- tenuta all'acqua classe E1500- isolamento acustico vetro Rw <=43 dB- Ug<= 1.0 W/mqkTIPOLOGIA FINESTRA IEV07, IEV10 |          |        |        |           |               |                 |                     |
|                    | IEV 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,000    | 7,000  |        | 2,050     | 57,40         |                 |                     |
|                    | IEV 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,000    | 7,000  |        | 2,170     | 60,76         |                 |                     |
|                    | <b>Sommano (mq)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |        |           | <b>118,16</b> | <b>865,90 €</b> | <b>102.314,74 €</b> |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |        |           |               |                 |                     |
| <b>10 NP02 (M)</b> | Fornitura e posa in opera di finestre in alluminio con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni e/o idonei sigillanti fluidi (secondo le indicazioni del produttore del sistema), profili fermavetro ad incastro, ferramenta di attacco, sostegno e ovimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura. Trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1).Finestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato Rosso / GialloCaratteristiche serramneto:- trasmittanza termica < 1.75 W/mqk- vetrocamera sicurezza 2B2 lastre antinfortunistiche- fattore solare<0.41- tenuta all'aria classe 4- tenuta al vento classe C5- tenuta all'acqua classe E1500- isolamento acustico vetro Rw <=43 dB- Ug<= 1.0 W/mqkTIPOLOGIA FINESTRA IEV26        |          |        |        |           |               |                 |                     |
|                    | IEV 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,000   | 7,000  |        | 1,550     | 130,20        |                 |                     |
|                    | <b>Sommano (mq)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |        |           | <b>130,20</b> | <b>814,59 €</b> | <b>106.059,62 €</b> |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |        |           |               |                 |                     |
| <b>11 NP03 (M)</b> | sovrapprezzo vetro con fattore solare 0.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |        |           |               |                 |                     |
|                    | IEV 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,000    | 7,000  |        | 1,550     | 43,40         |                 |                     |
|                    | IEV 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,000    | 7,000  |        | 2,170     | 60,76         |                 |                     |

|  |                     |  |  |  |  |               |                |                   |
|--|---------------------|--|--|--|--|---------------|----------------|-------------------|
|  | <b>Sommano (mq)</b> |  |  |  |  | <b>104,16</b> | <b>79,75 €</b> | <b>8.306,76 €</b> |
|  |                     |  |  |  |  |               |                |                   |

| Numero e codice                             | Descrizione                                                                                                                                                                         | MISURE                        |        |        |           | Quantità                   | Prezzo (€)    | Totale (€)          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|----------------------------|---------------|---------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                     | N° parti                      | Lungh. | Largh. | Alt./Pesi |                            |               |                     |
|                                             | <b>Totale Infissi</b>                                                                                                                                                               |                               |        |        |           |                            |               | <b>228.072,77 €</b> |
|                                             | <b>Totale posa infissi</b>                                                                                                                                                          |                               |        |        |           |                            |               | <b>216.681,12 €</b> |
|                                             | Supercapitolo - <b>pavimenti</b><br>Capitolo - <b>demolizione</b><br>Sottocapitolo -                                                                                                |                               |        |        |           |                            |               |                     |
| 12<br>TOS22/1<br>_02.A03.<br>009.008<br>(M) | Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento in materiale resiliente, compreso collante, escluso il massetto di sottofondo. |                               |        |        |           |                            |               |                     |
|                                             | <u>piano -1---PAVIMENTI</u>                                                                                                                                                         |                               |        |        |           |                            |               |                     |
|                                             | corridoio<br>aule<br>rip                                                                                                                                                            |                               |        |        |           |                            |               |                     |
|                                             | Parziale (m²)                                                                                                                                                                       |                               |        |        |           | 0,00                       |               | 0,00 €              |
|                                             | <u>piano 0---PAVIMENTI</u>                                                                                                                                                          |                               |        |        |           |                            |               |                     |
|                                             | corridoio<br>aule<br>segreteria                                                                                                                                                     | 305,000<br>193,000<br>135,000 |        |        |           | 305,00<br>193,00<br>135,00 |               |                     |
|                                             | Parziale (m²)                                                                                                                                                                       |                               |        |        |           | 633,00                     |               | 8.241,66 €          |
|                                             | <u>piano 1---PAVIMENTI</u>                                                                                                                                                          |                               |        |        |           |                            |               |                     |
|                                             | corridoio<br>aule                                                                                                                                                                   | 173,000<br>396,000            |        |        |           | 173,00<br>396,00           |               |                     |
|                                             | Parziale (m²)                                                                                                                                                                       |                               |        |        |           | 569,00                     |               | 7.408,38 €          |
| 13<br>TOS22/1<br>_02.A03.<br>009.005<br>(M) | Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore                                        |                               |        |        |           |                            |               |                     |
|                                             | <u>NV - massetto danneggiato da rimuovere</u>                                                                                                                                       |                               |        |        |           |                            |               |                     |
|                                             | considerato il 10% spessore 5cm (Vedi voce numero 12 [m² 1531])                                                                                                                     | 1531,00<br>0                  |        | 0,100  | 5,000     | 765,50                     |               |                     |
|                                             | Parziale (m²)                                                                                                                                                                       |                               |        |        |           | 765,50                     |               | 2.732,84 €          |
|                                             | <b>Sommano (m²)</b>                                                                                                                                                                 |                               |        |        |           | <b>765,50</b>              | <b>3,57 €</b> | <b>2.732,84 €</b>   |
| 14<br>TOS22/1<br>_02.A03.<br>009.004<br>(M) | Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore                            |                               |        |        |           |                            |               |                     |
|                                             | <u>Battiscopa</u>                                                                                                                                                                   |                               |        |        |           |                            |               |                     |
|                                             | piano -1<br>piano 0<br>piano 1<br>piano 2                                                                                                                                           | 387,000<br>366,000<br>237,000 |        |        |           | 387,00<br>366,00<br>237,00 |               |                     |
|                                             |                                                                                                                                                                                     |                               |        |        |           |                            |               |                     |
|                                             |                                                                                                                                                                                     |                               |        |        |           |                            |               |                     |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |              |  |       |       |               |                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------|-------|---------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                       | Parziale (m)                                                                                                                                                                                                                              |              |  |       |       | 990,00        |                 | 4.227,30 €        |
|                                                                                       | <b>Sommano (m)</b>                                                                                                                                                                                                                        |              |  |       |       | <b>990,00</b> | <b>4,27 €</b>   | <b>4.227,30 €</b> |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |              |  |       |       |               |                 |                   |
| <b>15</b><br><b>TOS22/1</b><br><b>_02.A07.</b><br><b>011.001</b><br>(M)               | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere                                                                                                    |              |  |       |       |               |                 |                   |
|                                                                                       | pavimento (Vedi voce numero 12 [m² 1531])                                                                                                                                                                                                 | 1531,00<br>0 |  |       | 0,003 | 4,59          |                 |                   |
|                                                                                       | battiscopa (Vedi voce numero 14 [m 990])                                                                                                                                                                                                  | 990,000      |  | 0,008 | 0,100 | 0,79          |                 |                   |
|                                                                                       | NV - massetto rovinato                                                                                                                                                                                                                    | 153,100      |  |       | 0,050 | 7,66          |                 |                   |
|                                                                                       | <b>Sommano (m³)</b>                                                                                                                                                                                                                       |              |  |       |       | <b>13,04</b>  | <b>43,00 €</b>  | <b>560,72 €</b>   |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |              |  |       |       |               |                 |                   |
| <b>16</b><br><b>TOS22/1</b><br><b>_02.A07.</b><br><b>001.001</b><br>(M)               | Carico, trasporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50                                                                                                                                                                           |              |  |       |       |               |                 |                   |
|                                                                                       | pavimento+battiscopa (Vedi voce numero 15 [m³ 13,04])                                                                                                                                                                                     | 13,040       |  |       |       | 13,04         |                 |                   |
|                                                                                       | NV - massetto rovinato (Np=voce[15][3] [Quantita])                                                                                                                                                                                        | 7,660        |  |       |       | 7,66          |                 |                   |
|                                                                                       | <b>Sommano (m³)</b>                                                                                                                                                                                                                       |              |  |       |       | <b>20,70</b>  | <b>59,91 €</b>  | <b>1.240,14 €</b> |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |              |  |       |       |               |                 |                   |
| <b>17</b><br><b>TOS22/1</b><br><b>_PRREC.P</b><br><b>17.009.0</b><br><b>04</b><br>(M) | Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) |              |  |       |       |               |                 |                   |
|                                                                                       | pavimento (vose rimossa e sostituita con TOS22/1_PRREC.P17.002.003)                                                                                                                                                                       |              |  |       |       |               |                 |                   |
|                                                                                       | battiscopa (Np=voce[15][2][Quantita])                                                                                                                                                                                                     | 0,790        |  |       | 1,200 | 0,95          |                 |                   |
|                                                                                       | <b>Sommano (Tn)</b>                                                                                                                                                                                                                       |              |  |       |       | <b>0,95</b>   | <b>43,92 €</b>  | <b>41,72 €</b>    |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |              |  |       |       |               |                 |                   |
| <b>18</b><br><b>TOS22/1</b><br><b>_PRREC.P</b><br><b>17.002.0</b><br><b>03</b><br>(M) | Legno, vetro e plastica plastica ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 03)                                                                                                                                                                    |              |  |       |       |               |                 |                   |
|                                                                                       | NV - pavimento rimosso (vedi bolla discarica)                                                                                                                                                                                             | 7,630        |  |       |       | 7,63          |                 |                   |
|                                                                                       | <b>Sommano (Tn)</b>                                                                                                                                                                                                                       |              |  |       |       | <b>7,63</b>   | <b>390,54 €</b> | <b>2.979,82 €</b> |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |              |  |       |       |               |                 |                   |

| Numero e codice                                                                       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MISURE       |        |        |           | Quantità       | Prezzo (€)     | Totale (€)          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|-----------|----------------|----------------|---------------------|
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N° parti     | Lungh. | Largh. | Alt./Pesi |                |                |                     |
|                                                                                       | <b>Totale pavimenti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |        |        |           |                |                | <b>181.751,04 €</b> |
|                                                                                       | <b>Totale demolizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |        |        |           |                |                | <b>31.716,16 €</b>  |
|                                                                                       | Supercapitolo - <b>pavimenti</b><br>Capitolo - <b>posa</b><br>Sottocapitolo -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |        |        |           |                |                |                     |
| <b>19</b><br><b>TOS22/1</b><br><b>_02CAM.</b><br><b>E05.013.</b><br><b>001</b><br>(M) | Sottofondo per pavimentazioni rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all'uso per massetti secondo la UNI EN 13318:2002, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm<br><br>sottofondo da ripristinare - considerato il 10% del pavimento rimosso (Vedi voce numero 22 [mq 1531])                                     | 1531,00<br>0 |        |        | 0,100     | 153,10         |                |                     |
|                                                                                       | <b>Sommano (m²)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |        |           | <b>153,10</b>  | <b>78,73 €</b> | <b>12.053,56 €</b>  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |        |           |                |                |                     |
| <b>20</b><br><b>TOS22/1</b><br><b>_PRCAM.</b><br><b>P26.107.</b><br><b>001</b><br>(M) | Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici primer a base di resine acriliche consolidante, in dispersione acquosa, per interni e esterni<br><br>consolidante - (1531,00 mq - massetto da consolidare- vedi voce 12 - considerata una resa prodotto 0.200 kg ogni 1,00 mq) vedi scheda prodotto                                                                                                                                                                  | 1531,00<br>0 |        |        | 0,200     | 306,20         |                |                     |
|                                                                                       | <b>Sommano (kg)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |        |           | <b>306,20</b>  | <b>13,16 €</b> | <b>4.029,59 €</b>   |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |        |           |                |                |                     |
| <b>21</b><br><b>TOS22/1</b><br><b>_01.E02.</b><br><b>030.001</b><br>(M)               | Rasatura di sottofondi per posa di pavimentazioni viniliche, previo pulizia del supporto e trattamento con primer ancorante. cementizia tissotropica stesa a spatola ( due mani) additivata con lattice elasticizzante.<br><br>(Vedi voce numero 22 [mq 1531])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1531,00<br>0 |        |        |           | 1531,00        |                |                     |
|                                                                                       | <b>Sommano (m²)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |        |           | <b>1531,00</b> | <b>14,74 €</b> | <b>22.566,94 €</b>  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |        |           |                |                |                     |
| <b>22</b><br><b>NP04</b><br>(M)                                                       | Fornitura e posa in opera di pavimentazione realizzata in teli, tipo e colore a scelta della D.L., a base di cloruro di polivinile senza ftalati, composta da tre strati indelaminabili e con una superficietrattata con finish protettivo poliuretano per facilitarne la manutenzione ordinaria e straordinaria.Strato d'usura sarà in cloruro di polivinile trasparente nello spessore di 0,70 mm di protezione al disegno stampato. Lo strato intermedio sarà composto da un doppio strato in PVC compatto e stabilizzato. Posa libera senza colla. Prodotto conforme al Decreto C.A.M. del 23 giugno 2022.La posa della pavimentazione dovrà essere conforme alla normativa UNI 11515-1:2020 |              |        |        |           |                |                |                     |

|                                                        |                                                                                     |                               |  |  |  |                            |                |                    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|----------------------------|----------------|--------------------|
|                                                        | <u>piano -1</u><br>corridoio<br>aule<br>rip                                         |                               |  |  |  |                            |                |                    |
|                                                        | Parziale (mq)                                                                       |                               |  |  |  | 0,00                       |                | 0,00 €             |
|                                                        | <u>piano 0</u><br>corridoio<br>aule<br>segreteria                                   | 305,000<br>193,000<br>135,000 |  |  |  | 305,00<br>193,00<br>135,00 |                |                    |
|                                                        | Parziale (mq)                                                                       |                               |  |  |  | 633,00                     |                | 39.803,04 €        |
|                                                        | <u>piano 1</u><br>corridoio<br>aule                                                 | 173,000<br>396,000            |  |  |  | 173,00<br>396,00           |                |                    |
|                                                        | Parziale (mq)                                                                       |                               |  |  |  | 569,00                     |                | 35.778,72 €        |
|                                                        | <u>piano 2</u><br>corridoio<br>aule                                                 | 129,000<br>200,000            |  |  |  | 129,00<br>200,00           |                |                    |
|                                                        | Parziale (mq)                                                                       |                               |  |  |  | 329,00                     |                | 20.687,52 €        |
|                                                        | <b>Sommano (mq)</b>                                                                 |                               |  |  |  | <b>1531,00</b>             | <b>62,88 €</b> | <b>96.269,28 €</b> |
|                                                        |                                                                                     |                               |  |  |  |                            |                |                    |
| <b>23<br/>NP05<br/>(M)</b>                             | Fornitura di battiscopa in PVC rigido con unghietta<br>sp 1mm h 6cm                 | 990,000                       |  |  |  | 990,00                     |                |                    |
|                                                        | <b>Sommano (ml)</b>                                                                 |                               |  |  |  | <b>990,00</b>              | <b>3,73 €</b>  | <b>3.692,70 €</b>  |
|                                                        |                                                                                     |                               |  |  |  |                            |                |                    |
| <b>24<br/>TOS22/1<br/>_01.E02.<br/>015.004<br/>(M)</b> | Posa in opera di zoccolino battiscopa in ceramica,<br>gres o simili fissato a colla | 990,000                       |  |  |  | 990,00                     |                |                    |
|                                                        | <b>Sommano (m)</b>                                                                  |                               |  |  |  | <b>990,00</b>              | <b>8,46 €</b>  | <b>8.375,40 €</b>  |
|                                                        |                                                                                     |                               |  |  |  |                            |                |                    |
| <b>25<br/>TOS22/1<br/>_RU.M10.<br/>001.003<br/>(M)</b> | Operaio edile Qualificato                                                           |                               |  |  |  |                            |                |                    |
|                                                        | taglio di 23 porte compreso il ripristino                                           | 20,000<br>23,000              |  |  |  | 20,00<br>23,00             |                |                    |
|                                                        | <b>Sommano (ora)</b>                                                                |                               |  |  |  | <b>43,00</b>               | <b>34,12 €</b> | <b>1.467,16 €</b>  |
|                                                        |                                                                                     |                               |  |  |  |                            |                |                    |
| <b>26<br/>TOS22/1<br/>_RU.M10.<br/>001.002<br/>(M)</b> | Operaio edile Specializzato                                                         |                               |  |  |  |                            |                |                    |
|                                                        | taglio di 23 porte compreso il ripristino                                           | 20,000<br>23,000              |  |  |  | 20,00<br>23,00             |                |                    |
|                                                        | <b>Sommano (ora)</b>                                                                |                               |  |  |  | <b>43,00</b>               | <b>36,75 €</b> | <b>1.580,25 €</b>  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Numero e codice                                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MISURE   |        |        |           | Quantità | Prezzo (€) | Totale (€)          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-----------|----------|------------|---------------------|
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N° parti | Lungh. | Largh. | Alt./Pesi |          |            |                     |
|                                                                         | <b>Totale pavimenti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |        |           |          |            | <b>181.751,04 €</b> |
|                                                                         | <b>Totale posa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |        |           |          |            | <b>150.034,88 €</b> |
|                                                                         | Supercapitolo - <b>corticale</b><br>Capitolo -<br>Sottocapitolo -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |        |           |          |            |                     |
| <b>27</b><br><b>TOS22/1</b><br><b>_02.B10.</b><br><b>003.001</b><br>(M) | <p>Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c) trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)</p> <p><u><b>Lotto 01 - C.A. faccia a vista - SCARNIFICARE (si considera il doppio delle parti visibili indicate nell'elaborato)</b></u></p> <p>facciata Nord 22,925 2,000 45,85<br/>facciata Sud 22,150 2,000 44,30<br/>facciata Est 11,100 2,000 22,20<br/>facciata Ovest 6,660 2,000 13,32</p> <p>Parziale (m²) 125,67 2.593,83 €</p> <p><u><b>Lotto 02 - C.A. faccia a vista - SCARNIFICARE (si considera il doppio delle parti visibili indicate nell'elaborato)</b></u></p> <p>facciata Nord 9,730 2,000 19,46<br/>facciata Sud 15,800 2,000 31,60<br/>facciata Est 4,690 2,000 9,38<br/>facciata Ovest 9,070 2,000 18,14</p> <p>Parziale (m²) 78,58 1.621,89 €</p> <p><u><b>variazione</b></u></p> <p>variazione quantità 70,000 70,00 1.444,80 €</p> <p>Parziale (m²) 70,00 1.444,80 €</p> <p><b>Sommano (m²)</b> <b>274,25</b> <b>20,64 €</b> <b>5.660,52 €</b></p> |          |        |        |           |          |            |                     |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |        |           |          |            |                     |
| <b>28</b><br><b>TOS22/1</b><br><b>_02.A07.</b><br><b>011.010</b><br>(M) | <p>Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di installazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali</p> <p>(Vedi voce numero 27 [m² 274,25])</p> <p><b>Sommano (m³)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 274,250  |        |        | 0,040     | 10,97    | 15,36 €    | 168,50 €            |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |        |           |          |            |                     |
| <b>29</b><br><b>TOS22/1</b><br><b>_02.A07.</b><br><b>001.001</b><br>(M) | <p>Carico, trasporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50</p> <p>(Vedi voce numero 28 [m³ 10,97])</p> <p><b>Sommano (m³)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,970   |        |        |           | 10,97    | 59,91 €    | 657,21 €            |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |        |           |          |            |                     |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |  |       |                                                                                                     |                      |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |  |       |                                                                                                     |                      |                                          |
| <b>30</b><br><b>TOS22/1</b><br><b>PRREC.P</b><br><b>17.001.0</b><br><b>01</b><br>(M) | Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche<br>cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)<br><br>(Vedi voce numero 29 [m³ 10,97])<br><br><b>Sommano (Tn)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,970                                                                                                     |  |  | 2,000 | 21,94<br><b>21,94</b>                                                                               | <b>23,75 €</b>       | <b>521,08 €</b>                          |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |  |       |                                                                                                     |                      |                                          |
| <b>31</b><br><b>TOS22/1</b><br><b>02.B10.</b><br><b>003.002</b><br>(M)               | Recupero corticale di superfici di elementi in c.a.<br>Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b)<br>pulizia meccanica delle superfici da trattare;<br>c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione<br>di malta additivata, e) malta rasante f) pittura<br>protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori<br>interessanti il 100% della superficie oggetto<br>dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora<br>il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa<br>considerino che l'intervento interessi solo una<br>parte di quella superficie, indicheranno e<br>concorderanno, preventivamente, quale e' la<br>percentuale da trattare) pulizia con idropulitrice a<br>200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s.<br>compatto a successivi trattamenti (b)<br><br>pulizia con idropulitrice (Vedi voce numero 27 [m²<br>274,25])<br><br><b>Sommano (m²)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 274,250                                                                                                    |  |  |       | 274,25<br><b>274,25</b>                                                                             | <b>7,68 €</b>        | <b>2.106,24 €</b>                        |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |  |       |                                                                                                     |                      |                                          |
| <b>32</b><br><b>TOS22/1</b><br><b>02.B10.</b><br><b>003.003</b><br>(M)               | Recupero corticale di superfici di elementi in c.a.<br>Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b)<br>pulizia meccanica delle superfici da trattare;<br>c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione<br>di malta additivata, e) malta rasante f) pittura<br>protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori<br>interessanti il 100% della superficie oggetto<br>dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora<br>il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa<br>considerino che l'intervento interessi solo una<br>parte di quella superficie, indicheranno e<br>concorderanno, preventivamente, quale e' la<br>percentuale da trattare) applicazione di<br>anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato<br>in due mani su ferri di armatura di c.a.<br>preventivamente deossidati (C)<br><br><u><b>Lotto 01 - C.A. faccia a vista -</b></u><br><u><b>ANTICORROSIVO SU BARRE</b></u><br>facciata Nord<br>facciata Sud<br>facciata Est<br>facciata Ovest<br><br>Parziale (m)<br><br><u><b>Lotto 02 - C.A. faccia a vista -</b></u><br><u><b>ANTICORROSIVO SU BARRE</b></u><br>facciata Nord<br>facciata Sud<br>facciata Est<br>facciata Ovest<br><br>Parziale (m)<br><br><u><b>variazione</b></u><br>variazione quantità<br><br>Parziale (m) | 40,000<br>20,000<br>5,000<br>40,000<br><br><br><br>10,000<br>200,000<br>5,000<br>35,000<br><br><br>140,000 |  |  |       | 40,00<br>20,00<br>5,00<br>40,00<br><br><br>10,00<br>200,00<br>5,00<br>35,00<br><br>140,00<br>140,00 | 105,00<br><br>250,00 | 233,10 €<br><br>555,00 €<br><br>310,80 € |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |  |  |  |        |          |             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--|--|--|--------|----------|-------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sommano (m) |       |  |  |  | 495,00 | 2,22 €   | 1.098,90 €  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |  |  |  |        |          |             |
| 33<br>TOS22/1<br>_02.B10.<br>003.005<br>(M) | Recupero corticale di superfici di elementi in c.a.<br>Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata per uno spessore fino a 25 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d)<br><br>malta (Vedi voce numero 27 [m² 274,25]) | 274,250     |       |  |  |  | 274,25 |          |             |
|                                             | Sommano (m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |       |  |  |  | 274,25 | 106,88 € | 29.311,84 € |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |  |  |  |        |          |             |
| 34<br>TOS22/1<br>_02.B10.<br>003.006<br>(M) | Recupero corticale di superfici di elementi in c.a.<br>Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) per ogni 5mm in più all'articolo 02.B10.003.005<br><br>si considera 1 cm in più (Vedi voce numero 31 [m² 274,25])                                                                                                         | 274,250     | 2,000 |  |  |  | 548,50 |          |             |
|                                             | Sommano (m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |       |  |  |  | 548,50 | 21,38 €  | 11.726,93 € |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |  |  |  |        |          |             |
| 35<br>NP06<br>(M)                           | Applicazione di una mano di fissativo silossanico all'acqua a basso impatto ambientale su supporto ben aderente e non sfarinante<br><br>NV - fissativo (Vedi voce numero 36 [m² 996,25])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 996,250     |       |  |  |  | 996,25 |          |             |
|                                             | Sommano (mq)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |       |  |  |  | 996,25 | 3,66 €   | 3.646,28 €  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |  |  |  |        |          |             |
| 36<br>TOS22/1<br>_02.B10.<br>003.015<br>(M) | Recupero corticale di superfici di elementi in c.a.<br>Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e)                                                              |             |       |  |  |  |        |          |             |



|                                               | Totale                    |  |  |  |  |  |  | 94.363,39<br>€ |
|-----------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|
|                                               |                           |  |  |  |  |  |  |                |
| QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE                 |                           |  |  |  |  |  |  |                |
|                                               | Totale Lavorazioni        |  |  |  |  |  |  | 504.187,20 €   |
|                                               | Totale progetto           |  |  |  |  |  |  | 504.187,20 €   |
| QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI E SOTTOCAPITOLI |                           |  |  |  |  |  |  |                |
|                                               | Infissi                   |  |  |  |  |  |  |                |
|                                               | posa infissi              |  |  |  |  |  |  | 216.681,12 €   |
|                                               | ---                       |  |  |  |  |  |  | 216.681,12 €   |
|                                               | rimozione infissi         |  |  |  |  |  |  | 11.391,65 €    |
|                                               | ---                       |  |  |  |  |  |  | 11.391,65 €    |
|                                               | Totale Capitolo Infissi   |  |  |  |  |  |  | 228.072,77 €   |
|                                               | pavimenti                 |  |  |  |  |  |  |                |
|                                               | demolizione               |  |  |  |  |  |  | 31.716,16 €    |
|                                               | ---                       |  |  |  |  |  |  | 31.716,16 €    |
|                                               | posa                      |  |  |  |  |  |  | 150.034,88 €   |
|                                               | ---                       |  |  |  |  |  |  | 150.034,88 €   |
|                                               | Totale Capitolo pavimenti |  |  |  |  |  |  | 181.751,04 €   |
|                                               | corticale                 |  |  |  |  |  |  |                |
|                                               | ---                       |  |  |  |  |  |  | 94.363,39 €    |
|                                               | ---                       |  |  |  |  |  |  | 94.363,39 €    |
|                                               | Totale Capitolo corticale |  |  |  |  |  |  | 94.363,39 €    |