

QUADRO COMPARATIVO ECONOMICO

Num. Ord. TARIFFA	Descrizione	Unita Misura	Esecutivo - ES - oneri della sicurezza			Variante - 1 Prog. - Oneri della sicurezza - VARIANTE			VARIAZIONI	
			Quantità	Prz.Unit. €	Importo €	Quantità	Prz.Unit. €	Importo €	in Meno €	in Più €
1	S1.1.112.1 PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE B. Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di sistema parapet ... montaggio per metro lineare. La misurazione viene eseguita al metro lineare di parapetto installato. Per il primo mese o frazione di mese di impiego.	m	112,00	22,70	2.542,40	112,00	22,70	2.542,40	0,00	
2	TOS22/1_06.I05.003.002 Quadri elettrici. in prossimità del punto di consegna dell'energia da parte dell'ente distributore, ... tomatico magnetotermico differenziale bipolare max 32A - id=1A tipo selettivo, lcn=6kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio	cad	2,00	373,78	747,56	2,00	373,78	747,56	0,00	
3	TOS22/1_17.N05.002.014 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.	cad	0,00	0,00	0,00	25,00	21,44	536,00		536,00
4	TOS22/1_17.N05.002.017 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.	cad	25,00	9,19	229,75	25,00	9,19	229,75	0,00	
5	TOS22/1_17.N05.002.020 Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo	cad	25,00	5,56	139,00	25,00	5,56	139,00	0,00	
6	TOS22/1_17.N05.004.001	giornalier	94,00	10,96	1.030,24	80,00	10,96	876,80	153,44	

	Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.									
7	TOS22/1_17.N06.004.010 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura p ... ; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento-compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile	cad	3,00	309,02	927,06	6,00	309,02	1.854,12		927,06
8	TOS22/1_17.N06.004.011 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura p ... esclusi allacciamenti e realizzazione basamento-compreso montaggio e smontaggio. adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile	cad	3,00	309,02	927,06	6,00	309,02	1.854,12		927,06
9	TOS22/1_17.N06.004.012 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura p ... rio; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento-compreso montaggio e smontaggio. adibito a mensa di dimensioni cm 240x450x240,- noleggio mensile	cad	3,00	309,02	927,06	6,00	309,02	1.854,12		927,06
10	TOS22/1_17.N07.002.015 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.	cad	6,00	29,00	174,00	8,00	29,00	232,00		58,00
11	TOS22/1_17.P03.002.029 DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Imbracatura con cosciali regolabili, attacco dorsale in acciaio zincato, sagole in poliestere UNI EN 361:2003	cad	2,00	28,17	56,34	2,00	28,17	56,34	0,00	
12	TOS22/1_17.P03.002.041 DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Cordino di	cad	2,00	64,53	129,06	2,00	64,53	129,06	0,00	

	posizionamento con biforcazione a Y lungh. 1,8 m con connettori conforme UNI EN 354:2010, UNI EN 362:2005.									
13	TOS22/1_17.P07.003.001 Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389	cad	2,00	105,56	211,12	2,00	105,56	211,12	0,00	
14	TOS22/1_17.P07.004.001 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.	cad	3,00	56,84	170,52	3,00	56,84	170,52	0,00	
15	TOS22/1_17B.M01.001.COV1 INFORMAZIONE SUGLI OBBLIGHI NEL CANTIERE - punto 1 del protocollo sul rispetto dei comportamenti igi ... to dei comportamenti igienico sanitari e la comparsa di qualsiasi sintomo influenzale o simil influenzale - (SI COSTI SICUREZZA / NO ONERI AZIENDALI)	ora	8,23	35,45	291,70	5,00	35,45	177,25	114,50	
16	TOS22/1_17B.M01.002.COV6 INFORMAZIONE SUGLI OBBLIGHI NEL CANTIERE - punto 1 del protocollo con segnaletica verticale FORNITUR ... nel PSC che prescriva riunione di coordinamento - lettera g / SI ONERI AZIENDALI SE NON PREVISTI NEL PSC: Quota parte ricompresa nelle spese generali)	cad	2,00	14,04	28,08	6,00	14,04	84,24		56,16
17	TOS22/1_17B.M01.004.COV8 MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI – punto 3 del protocollo per le necessarie at ... riori a 15 min - (SI COSTI SICUREZZA: allegato XV d.lgs 81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2 / NO ONERI AZIENDALI: Quota parte ricompresa nelle spese generali)	cad	6,00	4,10	24,60	0,00	4,10	0,00	24,60	
18	TOS22/1_17B.M01.005.COV11 PULIZIA E IGIENE NEL CANTIERE – punto 4 del protocollo con PRODOTTI IGIENIZZANTI PULIZIA GIORNALIERA ... ISTI NEL PSC: allegato XV d.lgs 81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2 / SI ONERI AZIENDALI SE NON PREVISTI NEL PSC: Quota parte ricompresa nelle spese generali)	m²	73,44	2,20	161,57	73,44	2,20	161,57	0,00	

19	TOS22/1_17B.M01.006.COV46 GESTIONE SPAZI COMUNI (MENZA, SPOGLIATOI) – punto 5 del protocollo per la fruizione spazi comuni NOL ... mt. Per ogni mese - (SI COSTI SICUREZZA SE PREVISTI DA PSC allegato XV d.lgs 81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2 / SI ONERI AZIENDALI SE NON PREVISTI NEL PSC)	cad	2,00	175,50	351,00	2,00	175,50	351,00	0,00	
20	TOS22/1_17B.M01.011.COV50 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE – punto 6 del protocollo NOLEGGIO DI BOX ADIBITO ALL ... Noleggio mensile. - (SI COSTI SICUREZZA SE PREVISTI DA PSC allegato XV d.lgs 81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2 / SI ONERI AZIENDALI SE NON PREVISTI NEL PSC)	cad	3,00	228,15	684,45	3,00	228,15	684,45	0,00	
21	TOS22/1_17B.M02.005.COV31 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – punto 2 del protocollo – guanti monouso, occhiali e tute TUT ... "sette movimenti" - (SI COSTI SICUREZZA SE PREVISTI DA PSC allegato XV d.lgs 81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2 / SI ONERI AZIENDALI SE NON PREVISTI NEL PSC)	cad	24,00	4,56	109,44	24,00	4,56	109,44	0,00	
22	TOS22/1_AT.N06.006.008 Piattaforme Elettriche a Pantografo altezza 10-12 m - 1 mese	ora	480,00	8,97	4.305,60	0,00	8,97	0,00	4.305,60	
23	TOS22/1_AT.N06.006.012 Piattaforme Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 mese	ora	0,00	0,00	0,00	1600,00	19,05	30.480,00		30.480,00
24	TOS22/1_AT.N06.006.025 Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 giorno	ora	640,00	30,82	19.724,80	0,00	30,82	0,00	19.724,80	
25	TOS22/1_RU.M10.001.003 Operaio edile Qualificato	ora	80,00	34,12	2.729,60	200,00	34,12	6.824,00		4.094,40
26	TOS22_17.N05.002.014 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo	cad	25,00	16,51	412,75	0,00	16,51	0,00	412,75	

	mese.									
27	TOS22_RU.M10.001.003 Operaio edile Qualificato	ora	5,00	34,12	170,60	5,00	34,12	170,60	0,00	
Totali					37.205,36			50.475,46		13.270,10

ONERI DELLA SICUREZZA VARIATI						
num. Ord.TARIFFA	codice	cat.	-	+	lettera C	lettera E
3	TOS22/1_17.N05.002.014	OG1		€ 536,00	€ 536,00	
6	TOS22/1_17.N05.004.001	OG1	-€ 153,44		-€ 153,44	
7	TOS22/1_17.N06.004.010	OG1		€ 927,06	€ 927,06	
8	TOS22/1_17.N06.004.011	OG1		€ 927,06	€ 927,06	
9	TOS22/1_17.N06.004.011	OG1		€ 927,06	€ 927,06	
10	TOS22/1_17.N07.002.015	OG1		€ 58,00	€ 58,00	
15	TOS22/1_17B.M01.001.COV1	OG1	-€ 114,45		-€ 114,45	
16	TOS22/1_17B.M01.002.COV6	OG1		€ 56,16	€ 56,16	
17	TOS22/1_17B.M01.004.COV8	OG1	-€ 24,60		-€ 24,60	
22	TOS22/1_AT.N06.006.008	OG1	-€ 4.305,60			-€ 4.305,60
23	TOS22/1_AT.N06.006.012	OG1		€ 30.480,00		€ 30.480,00
24	TOS22/1_AT.N06.006.025	OG1	-€ 19.724,80			-€ 19.724,80
25	TOS22/1_RU.M10.001.003	OG1		€ 4.094,40	€ 4.094,40	
26	TOS22_17.N05.002.014	OG1	-€ 412,75		-€ 412,75	
totale			opere in riduzione	opere in aumento	lettera C	lettera E
			-€ 24.735,64	€ 38.005,74	€ 6.820,50	€ 6.449,60
	diff.		€ 13.270,10			