



Provincia di Livorno

Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia e Viabilità - Attuazione P.N.R.R.

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: ITIS G. GALILEI DI LIVORNO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA, DEI PERCORSI DI ESODO, ELIMINAZIONE DEI RISCHI DI CADUTA DI ELEMENTI DALL'ALTO, RIMOZIONE DI MANUFATTO IN CEMENTO/AMIANTO ED OPERE VARIE CONNESSE - CIG 8358210516

COMMITTENTE: Provincia di Livorno

Livorno, 31/07/2024

IL TECNICO
Ing. Andrea Landi

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	<u>LAVORI A MISURA</u>									
1 DEI.A25036b	Demolizione di strutture in vetrocimento eseguita a mano compresa l'eventuale struttura in legno o acciaio, l'avvicinamento al uogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico escluso carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata. Sommano mq	28,21	28,21	---	22,19	625,98	625,98			
2 DEI.A25136a	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il cos ... vo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) Sommano t	22,54	22,54	---	17,85	402,34	402,34			
3 DEI.B15133	Isolamento termoacustico per superfici verticali eseguito con pannelli in gomma rispondente ai requisiti cam di cui al DM ministero dell'ambiente 11 ottobre 2017 spessore di 8 mm d ... RWo 60 DB conducibilità termica lambda 0,041 watt/m° esclusi i lavori per preparazione successiva finitura della parete Sommano m2	457,01	457,01	---	63,20	28'883,03	28'883,03			
4 DEI.C15128L	Fornitura e posa in opea di porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio a 2 battenti omologata a norma UNIEN 1634-1 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001 di colore ... compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a regola d'arte. RELI 120 ampiezza muro 1400x2150 mm Sommano cadauno	5,00	5,00	---	1'085,06	5'425,30	5'425,30			
5 DEI.C15137a	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato Sommano cadauno	10,00	10,00	---	237,51	2'375,10	2'375,10			
6 DEI.C45044	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri metallizzata protetta da due strati di									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
7 L22_1C.01.8 00.0020	poliestere stabilizzato con contro gli uv con r ... iinta 57% trasmissione energia solare 30%, trasmissione luce visibile 48%. posata esternamente previa pulizia del vetro. Sommano m2	112,00	112,00	---	117,46	13'155,52	13'155,52			
8 L22_1C.01.8 00.0040	Incapsulamento temporaneo di lastre in cemento amianto degradate e da rimuovere o da confinare con sovracopertura, realizzato mediante applicazione in due mani di diverso colore, a ... ne, di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto. Sommano m2	10,20	10,20	---	6,23	63,55	63,55			
9 L22_1C.01.8 00.00250	Rimozione lastre di cemento amianto già incapsulate. Compresi: l'incapsulamento delle zone di sovrapposizione, l'abbassamento, l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento. Sommano m2	10,20	10,20	---	16,56	168,91	168,91			
10 L22_1C.01.8 00.00250	Rimozione di tubazioni e canalizzazioni in cemento amianto. Compreso l'incapsulamento del materiale mediante applicazione a spruzzo di due mani di diverso colore di idoneo prodott ... ie per apertura cassonetti, tracce o scavi. Superficie riferita allo sviluppo esterno delle pareti della canalizzazione. Sommano m²	70,00	123,00	53,00	55,14	3'859,80	6'782,22	2'922,42		75,714
11 L22_1C.27.1 00.0010.b	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi:- lastre e manufatti di amianto cemento accoppiate con materiale isolante alleggerito, peso ... /o big-bag confezionati a norma di legge (CER 170605*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi Sommano m³	5,00	5,00	---	32,64	163,20	163,20			
11 N.P.001	Fornitura e posa in opera di ringhiera in acciaio zincata a caldo e verniciata con colore a discrezione della D.L., come da disegno esecutivo. Compresa la lavorazione del ferro e ogni onere									
	A R I P O R T A R E							2'922,42		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							2'922,42		
12 N.P.002	necessario a dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Sommano m	64,20	64,20	---	210,24	13'497,41	13'497,41			
13 N.P.003	Fornitura e posa in opera di BARRE FILETTATE IN ACCIAIO ZINCATE A CALDO, completi di rondelle e dadi esagonali , isolanti elettrici tra i componenti (boccole in plasitca o rondelle ... ssi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Valutata per kg di barra messa in opera. Sommano kg	37,92	37,92	---	6,09	230,93	230,93			
14 N.P.004	Fornitura e posa in opera di FINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico ... se 4, tenuta al vento classe C5, tenuta all'acqua classe E1500, isolamento acustico vetro Rw >= 43 dB, Ug<= 1.0 W/mqK Sommano m2	727,00	---	-727,00	844,47	613'929,69	---		613'929,69	-100,000
15 N.P.005	Fornitura e posa in opera di infisso vano scale Sommano cadauno	1,00	1,00	---	24'474,97	24'474,97	24'474,97			
16 N.P.006	Esecuzione di pittura speciale ignifuga intumesciente rispondent3 alla norma UNI EN ISO 4618:2016, compreso i piccoli strumenti e attrezzature come raschietto, spazzola etc per eseguire le lavorazioni. Pitture speciali. Ignifuga intumescente (p.s. 1,20) Sommano m2	200,00	200,00	---	45,68	9'136,00	9'136,00			
17 N.P.VAR1_001	Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di te ... e conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Sommano m	50,00	123,00	73,00	41,81	2'090,50	5'142,63	3'052,13		146,000
	A R I P O R T A R E							5'974,55	613'929,69	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							5'974,55	613'929,69	
18 N.P.VAR1_0 03	se 4, tenuta al vento classe C5, tenuta all'acqua classe E1500, isolamento acustico vetro Rw >= 36 dB, Ug<= 1.0 W/mqK Sommano m2	---	296,00	296,00	622,00	---	184'112,00	184'112,00		
19 N.P.VAR1_0 04	Fornitura e posa in opera di FINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico ... se 4, tenuta al vento classe C5, tenuta all'acqua classe E1500, isolamento acustico vetro Rw >= 45 dB, Ug<= 1.0 W/mqK Sommano m2	---	366,00	366,00	1'081,22	---	395'726,52	395'726,52		
20 TOS23_01.A 04.002.001	Fornitura e posa in opera di FINESTRE IN ALLUMINIO costituite da profili estrusi di alluminio, di qualunque dimensione, con profilati a taglio freddo, a 2 specchiature entrambe fis ... =36(-1;-5)dB - Resistenza agli rti (EN 12600) 2B2/2B2. Trasmittanza termica 2,6 W/mqK . A seguito di ricerca di mercato. Sommano m2	---	65,00	65,00	428,56	---	27'856,40	27'856,40		
21 TOS23_01.A 04.008.001	SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei ci ... con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50 Sommano m3	110,00	110,00	---	6,47	711,70	711,70			
22 TOS23_01.B 02.002.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. Articolo: 001 fino alla profondità di m 1,50 Sommano m3	5,00	5,00	---	7,64	38,20	38,20			
23 TOS23_01.B	Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce Sommano m²	29,00	29,00	---	28,02	812,58	812,58			
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le									
	A R I P O R T A R E							613'669,47	613'929,69	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							613'669,47	613'929,69	
03.001.002	norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 Sommano kg	126,00	126,00	---	2,76	347,76	347,76			
24 TOS23_01.B 03.001.005	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata. Sommano kg	240,00	240,00	---	2,85	684,00	684,00			
25 TOS23_01.B 03.004.101	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle app ... entazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm Sommano kg	1'900,00	1'900,00	---	4,29	8'151,00	8'151,00			
26 TOS23_01.B 04.003.001	CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni ... re. getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 Sommano m3	22,00	22,00	---	148,48	3'266,56	3'266,56			
27 TOS23_01.B 04.003.003	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza Sommano m3	1,00	1,00	---	156,92	156,92	156,92			
28 TOS23_01.B 04.005.002	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto Articolo: 002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 Sommano m3	2,40	2,40	---	170,66	409,58	409,58			
29	Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da									
	A R I P O R T A R E							613'669,47	613'929,69	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							613'669,47	613'929,69	
TOS23_01.B 08.037.004	computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm. con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 5 Sommano m2	42,00	42,00	---	58,68	2'464,56	2'464,56			
30 TOS23_01.C 03.031.004	Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio Sommano m²	10,20	10,20	---	72,26	737,05	737,05			
31 TOS23_01.E 04.004.002	ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera. Assistenza per pos ... bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq Sommano m2	727,00	727,00	---	36,57	26'586,39	26'586,39			
32 TOS23_01.F0 4.004.004	TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superf ... regola d'arte. Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo Sommano m2	150,00	150,00	---	8,30	1'245,00	1'245,00			
33 TOS23_01.F0 6.010.002	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm Sommano cad	10,00	10,00	---	81,19	811,90	811,90			
34 TOS23_01CA M.C02.001.0 02	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affida ... ati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete Sommano m²	170,00	170,00	---	82,09	13'955,30	13'955,30			
	A R I P O R T A R E							613'669,47	613'929,69	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							613'669,47	613'929,69	
35 TOS23_01CA M.C02.002.0 01	Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minim ... finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti Con singola lastra di cartongesso Sommano m²	457,01	457,01	---	45,29	20'697,98	20'697,98			
36 TOS23_02.A 03.009.001	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai ,escluse opere provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 Sommano m2	20,00	20,00	---	15,77	315,40	315,40			
37 TOS23_02.A 03.033.001	DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei m ... rficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno Sommano m2	727,00	727,00	---	20,89	15'187,03	15'187,03			
38 TOS23_02.A 07.001.003	Carico, trasporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 Sommano m³	82,70	82,70	---	31,91	2'638,96	2'638,96			
39 TOS23_02.B 10.003.001	CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale s ... rtello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a) Sommano m2	263,95	263,95	---	20,47	5'403,06	5'403,06			
40 TOS23_02.B 10.003.002	CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale s ... - Pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del									
	A R I P O R T A R E							613'669,47	613'929,69	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							613'669,47	613'929,69	
41 TOS23_02.B 10.003.003	c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b) Sommano m2	263,95	263,95	---	7,40	1'953,23	1'953,23			
	CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale s ... i anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)									
	Sommano m	176,00	176,00	---	2,10	369,60	369,60			
42 TOS23_02.B 10.003.005	CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale s ... cata per uno spessore fino a 25 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d) Sommano m2	263,95	263,95	---	95,62	25'238,90	25'238,90			
43 TOS23_02.B 10.003.006	CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale s ... concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) - per ogni 5 mm in più all'articolo 02.B10.003.005 Sommano m2	263,95	263,95	---	19,12	5'046,72	5'046,72			
44 TOS23_02.B 10.003.015	CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale s ... xotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e) Sommano m2	263,95	263,95	---	21,90	5'780,51	5'780,51			
45 TOS23_02.B 10.003.017	CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale s ... - Pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f)									
	A R I P O R T A R E							613'669,47	613'929,69	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							613'669,47	613'929,69	
46 TOS23_02.B 10.021.003	Sommano m2 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30 cm	263,95	263,95	---	10,16	2'681,73	2'681,73			
47 TOS23_04.E 06.002.001	Sommano cad FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati co ... usa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa	80,00	80,00	---	16,32	1'305,60	1'305,60			
48 TOS23_05.A 03.007.001	Sommano m Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico ... loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza	200,00	200,00	---	18,84	3'768,00	3'768,00			
49 TOS23_PR.P 01.002.041	Sommano m INERTI: Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi, privi di parti friabili e polverulente o scistose; non dovranno contenere quantità rilevanti di gesso e solfati Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava	200,00	200,00	---	6,51	1'302,00	1'302,00			
50 TOS23_PRS MA.P17.006. 005	Sommano t Onere in discarica di rifiuti contenenti amianto confezionati in big-bags; escluso il trasporto. A fine lavori sarà richiesta la presentazione della certificazione dell'avvenuto smaltimento.	133,76	133,76	---	23,38	3'127,31	3'127,31			
51 TOS23_RU. M10.001.002	Sommano t Operaio edile Specializzato	0,72	1,20	0,48	542,30	390,46	650,76	260,30		66,665
	A R I P O R T A R E							613'929,77	613'929,69	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							613'929,77	613'929,69	
52 TOS_AM_00 2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RAMPA PER DISABILI in acciaio zincato con parapezzi e pianerottoli comprensiva di saldature e bullonature in loco oltre a corrimano e pavimentazione certificata antiscivolo. Lunghezza 12,5 m e larghezza 1,1 m.									
	Somma per ogni voce	2,00	2,00	---	12'000,00	24'000,00	24'000,00			
	- - - - -									
	- - - - -									
	- - - - -									
	- - - - -									
	- - - - -									
	- - - - -									
	- - - - -									
	- - - - -									
	- - - - -									
	- - - - -									
	- - - - -									
	- - - - -									
	- - - - -									
	- - - - -									
	- - - - -									
	- - - - -									
	- - - - -									
	- - - - -									
	- - - - -									
	- - - - -									
	- - - - -									
	- - - - -									
	- - - - -									
	- - - - -									
	- - - - -									
	- - - - -									
	- - - - -									
	- - - - -									
	- - - - -									
	- - - - -									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
	<u>CONFRONTO CATEGORIE</u>					
M	LAVORI A MISURA euro	899'353,47	899'353,55	0,08		0,000
M:001	A1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI PERCORSI DI ESODO	90'615,36	90'615,36			---
M:001.001	OG1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	82'814,96	82'814,96			---
M:001.001.001	A1.1 SCAVI E DEMOLIZIONI	2'051,90	2'051,90			---
M:001.001.002	A1.2 OPERE IN C.A.	4'645,64	4'645,64			---
M:001.001.003	A1.3 OPERE IN ACCIAIO	50'681,26	50'681,26			---
M:001.001.004	A1.4 COMPARTIMENTAZIONI E PROTEZIONI	16'127,30	16'127,30			---
M:001.001.005	A1.5 OPERE ESTERNE	9'308,86	9'308,86			---
M:001.002	OS6 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	7'800,40	7'800,40			---
M:001.002.004	A1.4 COMPARTIMENTAZIONI E PROTEZIONI	7'800,40	7'800,40			---
M:002	A2 - OPERE DI SERRAMENTISTICA E VETRAZIONE	751'749,59	745'514,82		6'234,77	-0,829
M:002.000	<nessuna>	---	27'856,40	27'856,40		(*)
M:002.001	OG1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	85'002,38	85'002,38			---
M:002.001.006	A2.1 SMONTAGGIO E DEMOLIZIONI INFISSI	625,98	625,98			---
M:002.001.007	A2.2 FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI	26'586,39	26'586,39			---
M:002.001.008	A2.3 ISOLAMENTO ACUSTICO	57'790,01	57'790,01			---
M:002.002	OS6 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	666'747,21	632'656,04		34'091,17	-5,113
M:002.002.006	A2.1 SMONTAGGIO E DEMOLIZIONI INFISSI	15'187,03	15'187,03			---
M:002.002.007	A2.2 FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI	651'560,18	617'469,01		34'091,17	-5,232
M:003	A3 - RIMOZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO	6'919,81	12'894,36	5'974,55		86,340
M:003.001	OG1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	6'919,81	12'894,36	5'974,55		86,340
M:003.001.009	A3.1 RIMOZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO	6'919,81	12'894,36	5'974,55		86,340
M:004	A4 - LAVORI DI RECUPERO CORTICALE DI STRUTTURE IN C.A. E RIPRESE DEGLI INTONACI	46'473,75	46'473,75			---
M:004.001	OG1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	46'473,75	46'473,75			---
M:004.001.010	A4.1 LAVORI DI RECUPERO CORTICALE	38'011,51	38'011,51			---
M:004.001.011	A4.2 INTONACI	8'462,24	8'462,24			---
M:005	A5 - ONERI PER RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI	3'594,96	3'855,26	260,30		7,241
M:005.001	OG1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	3'204,50	3'204,50			---
M:005.001.012	A5.1 ONERI PER RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI	3'204,50	3'204,50			---
M:005.003	OG12 OPERE E IMPIANTI DI BONIFICA	390,46	650,76	260,30		66,665
M:005.003.012	A5.1 ONERI PER RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI	390,46	650,76	260,30		66,665
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
	(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.					
	A R I P O R T A R E					

[illegible]