



Provincia di Livorno

Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia e Viabilità - Attuazione P.N.R.R.

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: ITIS G. GALILEI DI LIVORNO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA, DEI PERCORSI DI ESODO, ELIMINAZIONE DEI RISCHI DI CADUTA DI ELEMENTI DALL'ALTO, RIMOZIONE DI MANUFATTO IN CEMENTO/AMIANTO ED OPERE VARIE CONNESSE - CIG 8358210516

COMMITTENTE: Provincia di Livorno

Livorno, 15/07/2024

IL TECNICO
Ing. Andrea Landi

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	<u>LAVORI A MISURA</u>									
1 COV.32	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito da ... ll'usura e agli strappi. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro) Sommano cad	20,00	20,00	---	10,50	210,00	210,00			
2 COV.41	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito da ... 2020 n. 18, all'art. 15. (La documentazione relatva alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro) Sommano paio	200,00	257,00	57,00	0,30	60,00	77,10	17,10		28,500
3 N.P.000	Allestimento di cantiere comprensivo di servizio igienico di cantiere, box di cantiere (baracca operai e baracca uso ufficio), formazione della recinzione del cantiere eseguita a n ... ione di sicurezza, protezione dalle scariche atmosferiche. Il tutto realizzato in conformità alla Guida CEI 64-17 e s.v. Sommano cadauno	1,00	1,00	---	12'363,64	12'363,64	12'363,64			
4 TOS23_17.N 05.003.030	NOLEGGI OPERE PROVVISORIALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a)): montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità co ... allico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. Sommano m2	61,92	675,92	614,00	16,25	1'006,20	10'983,70	9'977,50		991,602
5 TOS23_17.N 05.003.031	NOLEGGI OPERE PROVVISORIALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a)): montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità co ... di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Sommano m2	61,92	675,92	614,00	6,92	428,49	4'677,37	4'248,88		991,594
6 TOS23_17.N 05.003.035	NOLEGGI OPERE PROVVISORIALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a)): montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità co ... per facciate semplici,									
	A R I P O R T A R E							14'243,48		

[illegible]

[illegible]

[illegible]