

NP01-ED

Rimozione alberature e successivo trasporto e smaltimento degli sfalci.....

Analisi :

Riferimento	VOCE ELEMENTARE	U.M.			Q.TA'	PR. UNITARIO	IMPORTO	IMP. TOTALE
	1- MATERIALI A PIE' D'OPERA							€ -
		n.			1,00	€ -	€ -	
		n.			1,00	€ -	€ -	
							€ -	
	2. MANO D'OPERA							€ 277,92
	Operaio 4° Livello (per opere meccaniche)	h.			0,00	€ -	€ -	
	Operaio 1° Livello (per opere meccaniche)	h.			0,00	€ -	€ -	
	Prezzi orari del settore settore agricolo e florovivaistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo minimo orario delle associazioni di riferimento (C.C.N.L. 24/10/2014). I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai							
TOS21_RU.M04.001.002	operaio specializzato	h.			8,00	€ 17,74	€ 141,92	
TOS21_RU.M04.001.003	operaio qualificato	h.			8,00	€ 17,00	€ 136,00	
	3- NOLEGGI							€ 301,20
	Noli (macchinari / attrezzature)	h.			6,00	€ 50,20	€ 301,20	
	4- TRASPORTI							€ 180,00
TOS21_02.A07.001.003	Trasporto	a.c.			1,00	€ 180,00	€ 180,00	
	5- ALTRI COMPONENTI							€ 150,00
	Oneri di scarica e smaltimento	Kg.			750,00	€ 0,20	€ 150,00	
							Totali Costi	€ 909,12
						Spese Generali %	15,00	€ 136,37
							Sommano	€ 1 045,49
						Utile d'Impresa %	10,00	€ 104,55
							Sommano	€ 1 150,04
						Arrotondamento		-€ 0,04
	Prezzo bollettino regione Toscana 2021					PREZZO DI APPLICAZIONE		€ 1 150,00

NP02-ED

Fornitura e posa in opera di bocchettoni in neoprene o in poliolefine di diametro mm 80÷100.
Messicano guaina centrale termica

Analisi :

Riferimento	VOCE ELEMENTARE	U.M.			Q.TA'	PR. UNITARIO	IMPORTO	IMP. TOTALE
	1- MATERIALI A PIE' D'OPERA							€ 15,00
	Bocchettone	n.			1,00	€ 5,00	€ 5,00	
	guaina	n.			1,00	€ 10,00	€ 10,00	
							€ 15,00	
	2. MANO D'OPERA							€ 99,41
	Operaio 4° Livello (per opere meccaniche)	h.			0,00	€ -	€ -	
	Operaio 1° Livello (per opere meccaniche)	h.			0,00	€ -	€ -	
	Operaio 4° Livello (per opere elettriche)	h.			0,00	€ -	€ -	
	Operaio 1° Livello (per opere elettriche)	h.			0,00	€ -	€ -	
RU.M01.001.002	Operaio specializzato (per opere edili)	h.			1,50	€ 34,33	€ 51,50	
RU.M01.001.003	Operaio comune (per opere edili)	h.			1,50	€ 31,94	€ 47,91	
	3- NOLEGGI							€ -
	Noli (macchinari / attrezzature)	ac			0,00	€ 50,20	€ -	
	4- TRASPORTI							€ -
TOS21_02.A07.001.003	Trasporto nuova apparecchiatura	a.c.			1,00	€ -	€ -	
	5- ALTRI COMPONENTI							€ -
	Oneri di scarica e smaltimento	Kg.			0,00	€ 0,20	€ -	
							Totali Costi	€ 114,41
						Spese Generali %	15,00	€ 17,16
							Sommano	€ 131,57
						Utile d'Impresa %	10,00	€ 13,16
							Sommano	€ 144,72
						Arrotondamento		€ 5,28
	Prezzo bollettino regione Toscana 2021					PREZZO DI APPLICAZIONE		€ 150,00

NP03-ED

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici e in PVC, compresi i pezzi speciali (1 ps = 1 ml), di forma circolare o quadrangolare, fissati a staffe di ferro zincato murate alle pareti ed assemblati mediante saldature, viti, rivetti o altro, da lavorazione artigianale, del diametro da cm 80 a cm 120, in opera a qualsiasi altezza, compreso il taglio a misura, lo sfrido, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

Pluviale in lamiera verniciata

- diametro 100 mm

Pluviale centrale termica

Analisi :

Riferimento	VOCE ELEMENTARE	U.M.				Q.TA'	PR. UNITARIO		IMPORTO	IMP. TOTALE
	1- MATERIALI A PIE' D'OPERA									€ 16,50
	pluviale	n.				1,00	€ 15,00		€ 15,00	
	staffe	n.				1,00	€ 1,50		€ 1,50	
									€ 16,50	
	2. MANO D'OPERA									€ 13,25
	Operaio 4° Livello (per opere meccaniche)	h.				0,00	€ -		€ -	
	Operaio 1° Livello (per opere meccaniche)	h.				0,00	€ -		€ -	
RU.M01.001.002	Operaio specializzato (per opere edili)	h.				0,20	€ 34,33		€ 6,87	
RU.M01.001.003	Operaio comune (per opere edili)	h.				0,20	€ 31,94		€ 6,39	
	3- NOLEGGI									€ -
	Noli (macchinari / attrezzature)	ac				0,00	€ 50,20		€ -	
	4- TRASPORTI									€ -
TOS21_02.A07.001.003	Trasporto nuova apparecchiatura	a.c.				0,00	€ -		€ -	
	5- ALTRI COMPONENTI									€ -
	Oneri di scarica e smaltimento	Kg.				0,00	€ 0,20		€ -	
									Totali Costi	€ 29,75
							Spese Generali	%	15,00	€ 4,46
									Sommano	€ 34,22
							Utile d'Impresa	%	10,00	€ 3,42
									Sommano	€ 37,64
							Arrotondamento		-€	2,64
	Prezzo bollettino regione Toscana 2021						PREZZO DI APPLICAZIONE		€	35,00

NP04-ED

Fornitura e posa in opera di rete tessuta in fibra di vetro rinforzata per armatura di intonaci, del peso di circa 150 g/mq, anti-demagliante, dotata di notevole bagnabilità e penetrazione da parte di stucchi, rasanti, collanti e malte al fine di evitare effetti di scorrimento della stessa nella massa; tale rete, idonea all'assorbimento di sollecitazioni dovute a ritiri delle malte rasanti durante

l'essiccazione, dovrà essere posata sulla stessa malta rasante, ivi annegandola con l'aiuto di frattazzo o spatola, avendo cura di sovrapporla per almeno 10 cm.

Rete portaintonaco

Analisi :

Riferimento	VOCE ELEMENTARE	U.M.			Q.TA'	PR. UNITARIO		IMPORTO	IMP. TOTALE
	1- MATERIALI A PIE' D'OPERA								€ 3,00
	rete	mq			1,00	€ 3,00		€ 3,00	
		n.			0,00	€ -		€ -	
								€ 3,00	
	2. MANO D'OPERA								€ 16,57
	Operaio 4° Livello (per opere meccaniche)	h.			0,00	€ -		€ -	
	Operaio 1° Livello (per opere meccaniche)	h.			0,00	€ -		€ -	
RU.M01.001.002	Operaio specializzato (per opere edili)	h.			0,25	€ 34,33		€ 8,58	
RU.M01.001.003	Operaio comune (per opere edili)	h.			0,25	€ 31,94		€ 7,99	
	3- NOLEGGI								€ -
	Noli (macchinari / attrezzature)	ac			0,00	€ 50,20		€ -	
	4- TRASPORTI								€ -
TOS21_02.A07.001.003	Trasporto nuova apparecchiatura	a.c.			1,00	€ -		€ -	
	5- ALTRI COMPONENTI								€ -
	Oneri di scarica e smaltimento	Kg.			0,00	€ 0,20		€ -	
								Totali Costi	€ 19,57
						Spese Generali %		15,00	€ 2,94
								Sommano	€ 22,50
						Utile d'Impresa %		10,00	€ 2,25
								Sommano	€ 24,75
						Arrotondamento			€ 0,25
	Prezzo bollettino regione Toscana 2021					PREZZO DI APPLICAZIONE			€ 25,00

NP 16-ELE

Montaggio di 14 plafoniere già smontate da altra impresa complete di pulizia delle stesse, fornitura in opera di accessori per la sospensione, collegamenti elettrici

Analisi :

Riferimento	VOCE ELEMENTARE	U.M.	Q.TA'	PR. UNITARIO	IMPORTO	IMP. TOTALE
	1- MATERIALI A PIE' D'OPERA					€ 30,00
	quota parte di linea elettrica e canalizzazione	ac	1,00	€ 30,00	€ 30,00	
		n.	0,00	€ -	€ -	
					€ 30,00	
	2. MANO D'OPERA					€ 33,14
	Operaio 4° Livello (per opere meccaniche)	h.	0,00	€ -	€ -	
	Operaio 1° Livello (per opere meccaniche)	h.	0,00	€ -	€ -	
RU.M01.001.002	Operaio specializzato (per opere edili)	h.	0,50	€ 34,33	€ 17,17	
RU.M01.001.003	Operaio comune (per opere edili)	h.	0,50	€ 31,94	€ 15,97	
	3- NOLEGGI					€ -
	Noli (macchinari / attrezzature)	ac	0,00	€ 50,20	€ -	
	4- TRASPORTI					€ -
TOS21_02.A07.001.003	Trasporto nuova apparecchiatura	a.c.	1,00	€ -	€ -	
	5- ALTRI COMPONENTI					€ -
	Oneri di scarica e smaltimento	Kg.	0,00	€ 0,20	€ -	
					Totali Costi	€ 63,14
				Spese Generali %	15,00	€ 9,47
					Sommano	€ 72,61
				Utile d'Impresa %	10,00	€ 7,26
					Sommano	€ 79,87
				Arrotondamento		€ 0,13
	Prezzo bollettino regione Toscana 2021				PREZZO DI APPLICAZIONE	€ 80,00

NP 17-ELE

trasporto e smaltimento plafoniere rimosse

Analisi :

Riferimento	VOCE ELEMENTARE	U.M.			Q.TA'	PR. UNITARIO		IMPORTO	IMP. TOTALE
	1- MATERIALI A PIE' D'OPERA								€ -
		ac			0,00	€ -		€ -	
		n.			0,00	€ -		€ -	
								€ -	
	2. MANO D'OPERA								€ 1 060,32
	Operaio 4° Livello (per opere meccaniche)	h.			0,00	€ -		€ -	
	Operaio 1° Livello (per opere meccaniche)	h.			0,00	€ -		€ -	
RU.M01.001.002	Operaio specializzato (per opere edili)	h.			16,00	€ 34,33		€ 549,28	
RU.M01.001.003	Operaio comune (per opere edili)	h.			16,00	€ 31,94		€ 511,04	
	3- NOLEGGI								€ -
	Noli (macchinari / attrezzature)	ac			0,00	€ 50,20		€ -	
	4- TRASPORTI								€ 600,00
TOS21_02.A07.001.003	Trasporto	a.c.			4,00	€ 150,00		€ 600,00	
	5- ALTRI COMPONENTI								€ 310,00
	Oneri di scarica e smaltimento	Kg.			1550,00	€ 0,20		€ 310,00	
								Totali Costi	€ 1 970,32
						Spese Generali %		15,00	€ 295,55
								Sommano	€ 2 265,87
						Utile d'Impresa %		10,00	€ 226,59
								Sommano	€ 2 492,45
						Arrotondamento			€ 7,55
	Prezzo bollettino regione Toscana 2021							PREZZO DI APPLICAZIONE	€ 2 500,00

NP 17-ED**INFISSO IN LEGNO A DUE ANTE:**

-- legno di OKOUME' laccato ral 9010, composto da:

-TELAIO FISSO: sezione mm 68*75 per quattro lati perimetrali con l'aggiunta di un gocciolatoio in legno sul traverso inferiore. Completo di doppia guarnizione in battuta.

-TELAIO ANTA: sezione mm 68*75. Zoccolo inferiore costituito da unico traverso.

-FERRAMENTA: chiusura ermetica triplice a nastro ricavata all'interno delle battute, ferramenta Agb ArTech con cerniere doppio gambo 3D regolabili tridimensionalmente, asta monocomando di bloccaggio a leva sull'anta ricevente; martellina DK standard in alluminio e coperture in ABS finitura argento.

-VETRI: vetro camera visarm 33.1/16 BCN argon/33.1 basso emissivo, trasparente o satinato con vano fermavetro ricavato all'interno. Ug= 1,1 W/m2k.

-COPRIFILO: interno standard mm 12*50 nella stessa essenza degli infissi.

-VERNICIATURA: protezione a tre fasi: una mano d'impregnante antimuffa e antibatterico, una mano di fondo intermedio eseguite con impianto flow coating; carteggiatura e più mani di finitura.

-POSA IN OPERA: ogni sigillatura necessaria viene eseguita con schiume poliuretaniche e sigillanti siliconici.

Analisi :

Riferimento	VOCE ELEMENTARE	U.M.	Q.TA'	PR. UNITARIO	IMPORTO	IMP. TOTALE
	1- MATERIALI A PIE' D'OPERA					€ 570,00
	PREVENTIVO	mq	1,00	€ 570,00	€ 570,00	
		n.	0,00	€ -	€ -	
					€ 570,00	
	2. MANO D'OPERA					€ 132,54
	Per smontaggio infisso vecchio					
	per preparazione muratura di appoggio nuovo infisso					
	per installazione nuovo infisso					
RU.M01.001.002	Operaio specializzato (per opere edili)	h.	2,00	€ 34,33	€ 68,66	
RU.M01.001.003	Operaio comune (per opere edili)	h.	2,00	€ 31,94	€ 63,88	
	3- NOLEGGI					€ 25,00
	Noli (macchinari / attrezzature)	ac	1,00	€ 25,00	€ 25,00	
	4- TRASPORTI					€ 30,00
TOS21_02.A07.001.003	Trasporto	a.c.	1,00	€ 30,00	€ 30,00	
	5- ALTRI COMPONENTI					€ 4,00
	Oneri di scarica e smaltimento	Kg.	20,00	€ 0,20	€ 4,00	
					Totali Costi	€ 761,54
				Spese Generali %	15,00	€ 114,23
					Sommano	€ 875,77
				Utile d'Impresa %	10,00	€ 87,58
					Sommano	€ 963,35
				Arrotondamento		-€ 0,35
	Prezzo bollettino regione Toscana 2021				PREZZO DI APPLICAZIONE	€ 963,00