

Provincia di Livorno

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Somma urgenza per interventi di messa in sicurezza su porzioni di facciata dell'Istituto Nautico "Cappellini" di Livorno.

COMMITTENTE: Provincia di Livorno

Data, 19/09/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M .				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 TOS25/1__A T.N06.006.03	Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 1 giorno							
5	3gg di lavoro lato ovest * (par.ug.=3*8)	24,00				24,00		
	5gg di lavoro lato est * (par.ug.=5*8)	40,00				40,00		
	SOMMANO ora					64,00	108,03	6'913,92
2 TOS25/1__A T.N06.006.02	Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 giorno							
9	1gg di lavoro facciata lato sud					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	33,26	266,08
3 TOS25/1__02 .B10.003.001	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c) trattamento protettivo dei fe ... rtello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)							
	lato sud		45,00	1,250		56,25		
	lato ovest		45,00	1,250		56,25		
	lato est		65,00	1,250		81,25		
	SOMMANO m²					193,75	22,69	4'396,19
4 TOS25/1__02 .B10.003.003	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c) trattamento protettivo dei fe ... i anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)							
	lato sud		45,00	1,250		56,25		
	lato ovest		45,00	1,250		56,25		
	lato est		45,00	1,250		56,25		
	SOMMANO m					168,75	2,34	394,88
5 TOS25/1__R U.M10.001.0 02	Operaio edile Specializzato 1gg di lavoro (operatore per piattaforma da 26m)					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	40,82	326,56
	Parziale LAVORI A MISURA euro							12'297,63
	T O T A L E euro							12'297,63
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I		incid. %
		TOTALE		
	R I P O R T O			
	<u>RIEPILOGO COSTI SICUREZZA</u> TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza) di cui per la sicurezza COSTI SICUREZZA (special)) COSTI SICUREZZA (dirett)) TOTALE COSTI SICUREZZA Data, 19/09/2025 Il Tecnico	euro	12'297,63	
			0,00	
			572,80	
		euro	572,80	
	A R I P O R T A R E			